<u>汉宁路与汉阳路(西新街-天汉大道)供热管道工程项目Ⅱ标段</u> 工程招标内容及范围

一、工程概况:

- 1. 立项编号: 2019042RB1215
- 2. 立项名称: 汉宁路与汉阳路(西新街-天汉大道)供热管道工程项目
- 3. 招标图纸名称: 汉阳路(西新街-荔枝路)供热管道工程施工图设计
- 4. 招标图纸出图日期: 2019年7月
- 5. 工程地点: 汉中市滨江新区汉阳路

二、施工范围:

- 1. 工程起止点、管径、长度及敷设方式: 工程起点为汉阳路(西新街-荔枝路)供 热管道工程施工图 G6 固定支墩(包含 G6 固定支墩),终点为图纸设计终点,最大管径为 D820×10,管线总长约 1730m,供热管道采用直埋开挖方式敷设。
- 2. 现状路面及工程做法: <u>该段供热管道工程其中 G6-G7 段有 50 米水泥稳定基层路面,其余全部为原状土路面。水泥稳定基层路面具体做法: 水泥稳定碎石 20cm、水泥稳定砾石 20cm、水泥稳定砾石 20cm、级配砂砾 30cm; 黄土路面具体做法: 恢复至原路面。</u>
- 3. 招标范围内的工作内容: 施工图范围内的现状路面破除、土方开挖回填、多余 土方外运(外运距离 13Km)、管道基础垫层、管道安装、砂层回填、素土回填,道路结构 及路面按原状路面恢复,检查井及固定支架施工、补偿器、阀门、管件等安装。
 - 4. 直口保温、管件保温、焊口检测不在本次招标范围内。

三、甲供材:

直埋保温管、补偿器、阀门(不含排气阀、泄水阀)、管件(三通、弯头、异径管)、 井盖_均为甲供材,材料费不计入本次报价中。

四、工期:

- 1、计划开工时间: 2019 年 8 月 1 日
- 2、施工工期: 60 天

